

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ/คลองระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนหน้าวัด บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 บ่อพักน้ำขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 เมตร ความยาวรวม 132.00 เมตร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง
3. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร/ ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ/คลองระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนหน้าวัด บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 บ่อพักน้ำ 1.00x1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 เมตร ความยาวรวม 132.00 เมตร
วงเงินงบประมาณ 171,507.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน.-)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ราคากลางเป็นเงิน 171,507.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน.-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4)
 - 5.3 แผนที่สังเขปสถานที่ก่อสร้าง
 - 5.4 แบบแปลนโครงการ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธานินทร์ วาดสีดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญสอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
3. นางณรรธมน ศรีพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง

- ☐ ประเภท งานอาคาร
- ☐ เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ถนนหน้าวัด)
- ☐ หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง
- ☐ แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาวินิจฉัย 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,361.46	1.2219	171,507.67	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			171,507.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)			171,507.00	
☐	ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 64 / 2566 ลง. 15 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณรรธมน ศรีพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง อบต.ห้วยชะยุ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระพงษ์ บุญรอด)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยชะยุ้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ วาดลีดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยชะยุ้ง

ประมาณราคาค่า วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 4

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ถนนหน้าวัด)

แบบเลขที่

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยูง

ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยูง

ปริมาณงาน

บ่อพักน้ำขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 13.00 บ่อ วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 เมตร ความยาวรวม 132.00 เมตร
ตัดถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1.00 จุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.00	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดิน	132.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	7,920.00	7,920.00	
	- งานดินถม	26.40	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,584.00	1,584.00	
	- คอนกรีต (fc' 240 ksc,cu: 28 d.)	6.46	ลบ.ม.	2,065.42	13,344.27	306.00	1,977.00	15,321.27	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	16.52	ลบ.ม.	208.37	3,442.27	-	-	3,442.27	
	- งานไม้แบบ	52.80	ตร.ม.	148.00	7,814.40	-	-	7,814.40	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม 3 นิ้ว	2.00	กก.	36.92	73.84			73.84	
2.00	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- งานเหล็กเสริม RBØ 9mm นน.0.499 กก./ม. 63 เส้น	314.37	กก.	22.50	7,073.33	15.00	4,715.55	11,788.88	
	- งานเหล็ก L 40 x L 40 x 4 mm.	6.00	เส้น	390.00	2,340.00	15.00	90.00	2,430.00	
	- งานเหล็กแบน 40 x 9 mm.	51.00	เส้น	523.00	26,673.00	15.00	765.00	27,438.00	
3.00	งานโครงสร้างป้าย								
	- งานท่อ คสล. Dai 0.40 x 1.00 m.	120.00	ฟ่อน	425.24	51,028.80	96.00	11,520.00	62,548.80	
	- งานท่อ คสล. Dai 0.60 x 1.00 m.	-	ฟ่อน	707.95	-	128.00	-	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				111,789.90		28,571.55	140,361.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 64 / 2566 ลง. 15 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนรณ ฐมน ศรีพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง อบต.ห้วยชะยูง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระพงษ์ บุญสอด)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยชะยูง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยามินทร์ วาดสีดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยชะยูง